



«MottakerNavn»
«Kontakt»
«Adresse»
«Postnr» «Poststed»

Vår ref
2023/815-55

Deres ref
«Ref»

Saksbehandler
Ingunn Synstnes
90269957

Dato
11.01.2024

Varsel om oppstart av grunnundersøkelser og prøvegraving i Otta sentrum

Otta sentrum har utfordringer med flom, og store deler av sentrum og Øya industriområde er flomutsatt. Problemene med flom i Otta sentrum er blant annet foreslått løst med oppgradering av eksisterende flomsikring og en del ny sikring. I den forbindelse er det nødvendig å ha god kunnskap om forholdene i grunnen, inkludert grunnvann, samt oppbygning av eksisterende flomsikring. Dokumentene i saken finner en ved å kopiere denne adressen: <https://www.sel.kommune.no/tjenester/flomsikring-av-otter-sentrum/>

Det vil derfor fra midten av januar bli gjennomført ulike grunnundersøkelser og gravearbeider i sentrumsområdene, og disse er nærmere beskrevet nedenfor og vist på vedlagte kart. **Det er svært viktig at alle respekterer sperringer som blir satt opp og holder trygg avstand til arbeidet som pågår.**

Grunnboringer (totalsonderinger):

Boringer med beltegående borerigg. Man må regne med at det blir noen spor etter riggen.

Prøvegraving (grøfter og groper):

Det skal graves grønfter for å se på oppbygningen av eksisterende flomvoller, dybde inntil 1,5 m og lengde inntil 10 m. Det er ved punktene PS3, PS4, PS6, PS7 og PS11 det skal graves grønfter (se kartvedlegg). Noen av disse vil krysse veg/gang- og sykkelveg langsmed Lågen, og det vil ikke bli reasfaltert her før senere. Det skal også graves groper med dybde inntil 2-3 m, fortrinnsvis nær grunnboringer, for å øke forståelsen av boreresultatene. Grønfter og groper vil bli fylt igjen så snart undersøkelsene er avsluttet.

Nedsetting av grunnvannsrør (overvåkingsbrønner og peilerør):

Overvåkingsbrønnene for grunnvann, diameter 2 tommer, vil bli instrumentert med måleutstyr og stikke ca. 1,5 m over bakken. Disse rørene vil bli stående til karantenetiden for flomsikringen er avsluttet. Peilerørene vil brukes til å måle vannstand, og disse trenger ikke å stikke over bakken.

Testpumping grunnvann:

Etablering av 3 større grunnvannsrør, diameter ca. 30 mm, hvor det skal gjennomføres pumpeprøver.

Postadresse:
Botten Hansens
gate 9
2670 Otta

Besøksadresse:
Botten Hansens
gate 9, 2670 Otta

E-post: postmottak@sel.kommune.no
Nettside: www.sel.kommune.no

Telefon: 61700700
Org.nr: 939 617 671

Aktør:

Det er inngått kontrakt med Stiftelsen Norges geotekniske Institutt (NGI) for disse arbeidene. NGI har med seg Terjes Utleie Entreprenør fra Vågå til å utføre gravearbeidene.

Når:

Arbeidene vil bli utført i perioden fra midten av januar til 1. mai, og gravearbeidene vil trolig skje først. Arbeidene vil foregå fra kl. 0700-1700, kun unntaksvis vil det bli arbeidet etter kl. 1700.

Sted:

På vedlagte kart vises hvor de ulike undersøkelsene skal gjøres.

Kontaktpersoner:

NGI, prosjektleder Kristoffer Kåsin 476 24 281

NGI, Jørgen Skaaten 414 74 598

Kommunalsjef – Inga Gudrun Hyrve 40 21 65 14

Kommuneplanlegger - Ingunn Synstnes 90 26 99 57

Med hilsen

Ingunn Synstnes
Kommuneplanlegger
Plan og teknisk

Dokumentet er elektronisk og sendes uten signatur.

Vedlegg

- 1 *Vedlegg 6a Borplan delkart 1 (4)*
- 2 *Vedlegg 6b Borplan delkart 2 (4)*